

## **Ergänzende Informationen**

### **Kosten für die Durchführung der Kontrolle von Melkanlagen**

(Gültig ab 01.01.2020)

#### **Eimermelkanlagen**

Im Grundpreis inbegriffen:

Reinigung der Vakuum- und Milchanschlüsse  
Kontrolle der Verbindungen  
Reinigung des Regelventils  
Reinigung der Pulsatoren  
Demontage, Kontrolle und Remontage der Gummiteile  
Reinigung, Kontrolle der Montage und der Funktion der Entwässerungsventile  
Reinigung der Vakuumleitung innen  
Kontrolle der Gefälle der Melk-, Luft- und Pulsatorluftleitung  
Servicemessungen gemäss ISO-Protokoll  
Reinigung bis 15 Hähne  
Kontrolle, dass die gesamte Installation den „Richtlinien über die Installation der Melkanlagen“ (Anhang 3 Branchenstandard SLV) entspricht

*Nicht im Grundpreis inbegriffen:*

Herstellerspezifische Servicearbeiten an den Melkautomaten  
Reparaturen

Die Verantwortung über die äussere Sauberkeit der Anlage liegt in der Verantwortung des Milchproduzenten.

#### **Rohrmelkanlagen**

Im Grundpreis inbegriffen:

Reinigung der Vakuum- und Milchanschlüsse  
Kontrolle der Verbindungen  
Reinigung des Regelventils  
Demontage, Kontrolle und Remontage der Gummiteile  
Reinigung, Kontrolle der Montage und der Funktion der Entwässerungsventile  
Reinigung der Vakuumleitung innen  
Kontrolle der Gefälle der Melk-, Luft- und Pulsatorluftleitung  
Servicemessungen gemäss ISO-Protokoll  
Reinigung bis 15 Hähne  
Kontrolle, dass die gesamte Installation den „Richtlinien über die Installation der Melkanlagen“ (Anhang 3 Branchenstandard SLV) entspricht

*Nicht im Grundpreis inbegriffen:*

Herstellerspezifische Servicearbeiten an den Melkautomaten  
Reparaturen

Die Verantwortung über die äussere Sauberkeit der Anlage liegt in der Verantwortung des Milchproduzenten.

#### **Automatische Melkanlagen / Roboter**

Herstellerspezifische Serviceintervalle und Servicearbeiten sind zwingend einzuhalten.

Im Grundpreis inbegriffen sind einmal Jährlich:

Reinigung der Vakuum- und Milchanschlüsse

Kontrolle der Verbindungen

Reinigung der Pulsatoren

Reinigung, Kontrolle der Montage und der Funktion der Entwässerungsventile

Kontrolle der Gefälle der Melk-, Luft- und Pulsatorluftleitung

Servicemessungen gemäss ISO-Protokoll und Ausfüllen des ISO Protokolls

Kontrolle, dass die gesamte Installation den „Richtlinien über die Installation der Melkanlagen“ (Anhang 3 Branchenstandard SLV) entspricht

*Nicht im Grundpreis inbegriffen:*

Herstellerspezifische Servicearbeiten/Serviceintervalle und Reparaturen

Die Verantwortung über die äussere Sauberkeit der Anlage liegt in der Verantwortung des Milchproduzenten.